PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN JATILUHUR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/SKPD	:	KELURAHAN JATILUHUR KEC. KARANGANYAR KAB. KEBUMEN
NAMA PPK	:	TARMAN, S.Sos.
NAMA KEGIATAN	:	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
NAMA SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
NAMA PEKERJAAN	:	PENGECORAN JALAN RW I

TAHUN ANGGARAN 2026

Dipindai dengan CamScanner

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : **PENGECORAN JALAN RW I**

1. LATAR BELAKANG

Jalan/Jembatan merupakan sarana penghubung untuk memudahkan akses atau perpindahan manusia dan barang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kelancaran perpindahan tersebut ditentukan oleh kualitas jalan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat pengguna jalan, agar dapat memberikan rasa aman, nyaman, cepat (singkat) dan biaya perjalanan yang murah.

Kondisi saat ini dihadapkan pada masalah transportasi, seiring dengan menurunnya kondisi dan kualitas jalan/jembatan beserta bangunan pelengkapnya. Untuk mengatasi adanya perubahan kondisi dan kualitas jalan/jembatan, maka harus segera dilaksanakan penanganan baik Pengaspalan rutin maupun berkala serta peningkatan kualitas jalan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar bermaksud melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Pekerjaan Pengecoran Jalan RW I
TA. 2026 dengan cara Pengadaan Langsung.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi Pengecoran Jalan RW I adalah untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Kebumen secara fungsional dan struktural.

b. Tujuan

Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi Pengecoran Jalan RW I:

- Untuk meningkatkan dan atau mengembangkan laju pertumbuhan sosial ekonomi.
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan menuju pusat pertumbuhan, pusat produksi, daerah pemasaran, lokasi pelayanan sosial guna mendukung kelancaran perekonomian dan pemerintahan.
- Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat jasa konstruksi di Kabupaten Kebumen.

3. TARGET/SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi Pengecoran Jalan RW I adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi Pengecoran Jalan RW I.

- Satker/SKPD : Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen
- PPK : TARMAN, S.Sos..

Dipindai dengan CamScanner

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi Pengecoran Jalan RW I berasal dari APBD (DAU Earmarked) TA.2026.

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan Rp. 199.920.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAN, FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi Pengecoran Jalan RW I adalah:
- Mobilisasi
- SMKK
- Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- Struktur

b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kebumen

c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PPK : -

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah 6 0 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK.

8. TENAGA AHLI/TERAMPIL

Tenaga personil manajerial minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

Jumlah	Jabatan	Keahlian	Kategori	Pengalaman Kerja
1 orang	Pelaksana	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya	Jenjang 5	Mnimal 1 tahun
1 orang	Petugas K3	K3 Konstruksi	Setifikat K3 Konstruksi	-

Keterangan :
- Melampirkan daftar personil inti/tenaga terampil dilengkapi dengan scan/copy bukti sertifikat kompetensi (SKK).

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah Pengecoran Jalan RW I sesuai dengan gambar, dan spesifikasi yang disyaratkan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya yang lebih lanjut akan diatur pada Surat Perjanjian Kontrak.

Selain itu, pada tahap konstruksi fisik penyedia jasa juga diwajibkan untuk membuat:

a. Mutual Chek Awal (MC 0%), CCO (jika ada), MC 100% beserta adendum kontrak jika diperlukan;
b. Laporan Harian pekerjaan konstruksi;
c. Laporan Mingguan pekerjaan konstruksi;
d. Laporan Bulanan pekerjaan Konstruksi;
e. Dokumen gambar-gambar sesuai pelaksanaan dan kelengkapannya (*as built drawings*);
f. Foto pelaksanaan pembangunan 0 %, 50% dan 100%.

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi Pengecoran Jalan RW I sesuai Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Dipindai dengan CamScanner

11. PERALATAN MINIMAL

Peralatan minimal yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu:

Jenis	Kapasitas (Minimum)	Jumlah	Keterangan
Concrete Mixing Plant	60 M3 /Jam	1 unit	
Truk Mixer	5 m3	3 unit	
Concrete Vibriator	-	1 unit	

Melampirkan dukungan alat dari penyedia beton

12. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

a. Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK).
b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi tanggung jawab Penyedia.

Kebumen, 04 Mei 2026

LURAH JATILUHUR KECAMATAN KARANGANYAR
KAB. KEBUMEN
SELAKU PPK

TARMAN, S. Sos
NIP. 19701115 199203 1 007

Dipindai dengan CamScanner